

OVERSIGT OVER EKSTERN KONTROL  
AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER  
OG -BYGNINGSDELE



INSTALLATION/ BYGNINGSDEL	TERMIN FOR KONTROL					PLANLÆGNING
	ÅRLIGT	HVERT 2. ÅR	HVERT 4. ÅR	HVERT 5. ÅR	HVERT 10. ÅR	
SYSTEMINTEGRATIONSTEST	AV*					
VARSLINGSANLÆG		IV				
			AV*			
FLUGTVEJS- OG PANIKBELYSNING		IV				
			AV*			
SLANGEVINDERE				IV		
HÅNDILDSLUKKERE	IV			IV	IV	
ABDL-ANLÆG		IV				
ABA-ANLÆG	IV					
	AV					
SPRINKLERANLÆG	IV			IV	IV	
	AV					

# OVERSIGT OVER EKSTERN KONTROL AF BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OG - BYGNINGSDELE



ABV-ANLÆG	IV					
	AV*					
BRANDMANDSPANEL	IV					
STIGRØR					IV	
TRYKFORØGERANLÆG (i forbindelse med stigrør)	IV					
AUTOMATISK TRYKSÆTNINGSANLÆG	IV					
	AV*					
ILTREDUKTIONSANLÆG	IV					
KOMMUNIKATIONSANLÆG		IV				

IV	Autoriseret el-installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma.
AV	Akkrediteret virksomhed i henhold til DS/EN ISO 17020 – Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer.
*	Eksisterende anlæg, hvor inspektion/systemintegrationstest af akkrediteret virksomhed ikke tidligere har været et krav, bliver ikke omfattet af krav om inspektion/systemintegrationstest.